



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4
București 041293 ROMANIA
CIF 29275212

Tel: 021 332 28 24
021 332 67 97
Fax: 021 332 21 83
E-mail: centrala@anif.ro



11 martie 2019

Comunicat de presă

Domnul Director General Florin Barbu fost prezent astăzi în județul Dolj, alături de domnul ministru Petre Daea pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale la amenajarea de irigații Nedeia-Măceșu.

Principalele categorii de lucrări care fac obiectul investiției constau în :

- refacerea pereților degradate pe 7 (șapte) canale de irigații;
- reabilitarea unui podet;
- reabilitarea a 3 (trei) deversoare;
- reabilitarea a 14 stavile;
- reabilitarea a 4 stații de repompare (SRP1 Horezu, SRP2 Bârza, SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea), care constau în:
 - reabilitarea a 3 (trei) agregate de pompare tip MV 1402, $Q_p=19220$ mc/s, $H_p=33$ mca la SRP1 Horezu;
 - reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 1001, $Q_p=10220$ mc/h, $H_p=15,50$ mca la SRP Bârza;
 - înlocuirea 3 (trei) agregate de pompare tip Brateș 400, $Q_p=1800$ mc/s, $H_p=15$ mca la SRP6 Bârca;
 - reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 803, $Q_p=5400$ mc/h, $H_p=55$ mca la SRP3 Segarcea ;
- reabilitarea instalațiilor de forță și comandă aferente agregatelor de pompare care se reabilitează din cadrul celor a 4 stații de repompare;
- reabilitarea instalațiilor hidromecanice aferente agregatelor reabilite;
- refacerea instalațiilor de iluminat și prize de pământ aferente celor 4 stații de repompare;
- înlocuirea a 400 m conductă de refulare DN 2300 mm la stația SRP1 Horezu;
- înlocuirea a 100 m conductă de refulare DN 2000 mm la stația SRP2 Bârza;
- înlocuirea a 200 m conductă de refulare DN 1600 mm la stația SRP6 Segarcea;
- reabilitarea clădirilor stațiilor SRP1 Horezu, SRP2 Bârza, SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea.

În perioada celor 8 luni din anul 2018 (mai-noiembrie) s-au realizat lucrări în valoare de **11.774.385 lei fără TVA**, respectiv **14.011.518 lei cu TVA**, ceea ce înseamnă 64% din totalul lucrărilor din contract.

Aceste realizări constau în :

- ✓ refacerea pereților degradate pe circa 7000 mp pe canalele de irigații CA0 și CD III;
- ✓ reabilitarea a 3 stavile pe canalele CD IV, CD IVa și CD V;
- ✓ reabilitarea a 2 (două) pompe tip MV 1402, $Q_p=19220$ mc/s, $H_p=33$ mca la SRP1 Horezu ;
- ✓ reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 1001, $Q_p=10220$ mc/h, $H_p=15,50$ mca la SRP2 Bârza;
- ✓ Înlocuirea a 3 (trei) agregate de pompare tip Brateș 400, $Q_p=1800$ mc/s, $H_p=15$ mca la SRP6 Bârca;
- ✓ reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 803, $Q_p=5400$ mc/h, $H_p=55$ mca la SRP3 Segarcea ;

- ✓ reabilitarea instalațiilor de forță și comandă pentru 3 (trei) stații de repompare ;
- ✓ reabilitarea instalațiilor hidromecanice pentru 3 (trei) stații de repompare;
- ✓ refacerea instalațiilor de iluminat și prize de pământ aferente celor 4 stații de repompare;
- ✓ înlocuirea a 400 m conductă de refulare DN 2300 mm la stația SRP1 Horezu;
- ✓ reabilitarea clădirilor stațiilor SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea.





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4
București 041293 ROMANIA
CIF 29275212

Tel: 021 332 28 24
021 332 67 97
Fax: 021 332 21 83
E-mail: centrala@anif.ro

