



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare**

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4  
București 041293 ROMANIA  
CIF 29275212

Tel: 021 332 28 24  
021 332 67 97  
Fax: 021 332 21 83  
E-mail: [centrala@anif.ro](mailto:centrala@anif.ro)



**12 martie 2019**

## Comunicat de presă

Domnul Director General Florin Barbu fost prezent astăzi în județul Constanța, alături de domnul ministru Petre Daea pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale la amenajarea de irigații Carasu-Galeșu.

Suprafața netă amenajată este **4.694 ha**, din care suprafața contractă pentru anul 2019 este de **3.758 ha**. Sursa de apă a amenajării o reprezintă Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari, captarea apei pentru irigații realizându-se prin stația de pompare SP Bază Galeșu.

În cadrul Amenajării de irigații Carasu - Galeșu sunt constituite 6 Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații pe suprafața de 2794 ha : OUAI POIANA, OUAI ASPERCOM POIANA, OUAI AGRICOLA PALAZU MARE, OUAI CALATIS OVIDIU, OUAI BRAVA, OUAI GAAD INVEST, din care 2 OUAI- uri au accesat fonduri pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații prin submăsura 125a: OUAI GAAD INVEST și OUAI BRAVA.

Investiții în derulare prin PNI:

- Reabilitarea și modernizarea stației de pompare SP Bază Galeșu: înlocuit agregate de pompare -7 buc; Q pompă – 450 l/s, H=50,4 m, Putere motor - 350 kw x1000 rot/min; înlocuit echipamente electrohidromecanice și auxiliare; reabilitare clădire stație de pompare; înlocuire conductă de refulare Dn 1200mm, L= 505 m din care metal 90 ml și PAFSIN 415 ml (Valoarea investiției: 5.911.703 lei);
- Reabilitarea canalelor de aducțiune CA1 și CA2 Galeșu: impermeabilizat canalul de aducțiune CA 1 în lungime de 5.941 m, suprafață perez 75.300mp; impermeabilizat canalul de aducțiune CA 2 în lungime de 11.192 m, suprafață perez 60.992 mp și refacere rosturi perez 22.608 ml (Valoarea investiției: 13.661.505 lei perioadă de execuție: 2019 – mai 2020);
- Reabilitare construcții hidrotehnice de tip stăvilor 6 buc.



