

F - 7.5 - 17

CAIET DE SARCINI

AMENAJAREA : NOIANU CHISCANI



CAIET DE SARCINI

1. Date generale

1.1. Denumirea achiziției: atribuirea contractului de lucrări: **Decolmatarea canalului de desecare CE 8 din amenajarea Noianu Chiscani.**

1.2. Elaborator: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de IF Dunarea Inferioara.

1.3. Ordonator principal de credite: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

1.4. Autoritatea contractantă: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

2. Date tehnice

2.1. Amplasamentul obiectivului : canalul de evacuare se află în amenajarea hidroameliorativă Noianu Chiscani de pe teritoriul Unității de Administrare Brăila Nord și asigură evacuarea apei în fluviul Dunare.

2.2. Descrierea situației existente : Canalul de evacuare a apei din incinta satului Varsatura preia apa de la SC Promenada Mall situat în zona amonte a canalului, fapt ce a dus la dezvoltarea atât a vegetației ierboase cât și a celei lemnoase, precum și la infestarea zonei cu țintari și reptile ce trăiesc și cresc în acest canal .

Lungimea canalului este de 2500 ml, cu următoarele elemente constructive :

- b=2 m
- B=6m
- h= 1,8 m
- m = 1,5

Lungimea de canal necesară a fi decolmatată este de 2500 ml.

2.3. Cerințe pentru societatea specializată în efectuarea lucrării

Se vor respecta cerințele din Caietul de Sarcini :

- Utilajul cu care se execută decolmatarea trebuie să fie cu braț lung
- Termenul de execuție al lucrării : maxim 15 zile de la data semnării contractului.

La faza execuției se vor respecta măsurile de protecția muncii cu privire la :

- permiterea accesului în zona de lucru numai a personalului de șantier;
- instruirea în prealabil a personalului de șantier asupra pericolelor ce există în legătură cu munca pe care trebuie să o presteze și întocmirea și semnarea fișelor individuale de protecție a muncii.

3. Modul de prezentare a ofertei

- oferta se va elabora în limba română pe **suport hârtie** și va cuprinde atât oferta tehnică cât și oferta financiară

Oferta tehnică va cuprinde:

- Listele cuprinzând cantitățile de lucrări – se vor completa cu prețurile unitare la utilajele și mijloacele de transport ,
- Grafic de realizare a lucrării

Oferta financiară va cuprinde : formularul de oferta 10 C

Șef Serviciu T. I. A.C.
ing. Georgeta ILIE

VIZAT
DIRECTOR

ING. VASILE PURCARTU



AMENAJAREA : NOIANU CHISCANI
Obiectul : CE 8

ANTEMASURATOARE 002101 DECOLMATARE CANALE CE 8

Preturile sunt exprimate in LEI

Mr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL		MANOPERA		UTILAJ		TRANSPORT		TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)			
	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

001	IFF19B1	100 MC.	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECOLMATAREA CANALELOR DE DEPUNERI SI VEGETATIE IN TEREN CU UMIDITATE MIJL. FARA LIPIRE DE CUPA												

002	AUT5615	ORE.	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport												

Cheltuieli directe din articole:												
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL							
0.000	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00							
Valoarea aferenta utilajele termice =					0.00							
Valoarea aferenta utilajele electrice =					0.00							
					0.00							

Sectiunea financiara

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

CREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

Cheltuieli indirecte:

0.00 * 0.0800 =

0.00

Profit:

0.00 * 0.0500 =

0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

0.00

TVA

0.00

TOTAL CU TVA

0.00

INTOCMIT

ING. MIHAELA BORDEI

