

**AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALA BUZAU -MOLDOVA SUD**

APROBAT,
DIRECTOR FILIALA,
Dr. Ing. Dan Adrian MOCANU



CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparare a agregatelor de pompare tip DV 5-47- buc=3, reparat clapet Dn 600 mm-buc=6, reparat reductie asimetrica Dn600 la Dn 500 buc=3, din statia de desecare SPE 4 – Maicanesti din Amenajarea desecare-drenaj Namoloasa-Maxineni -cod 107, jud Vrancea

1. DATE GENERALE:

1.1.DENUMIREA LUCRARI: Executie lucrari de reparare a agregatelor de pompare tip DV 5-47 din statia de pompare de desecare SPE 4 amenajarea Namoloasa-Maxineni , cod 107, jud Vrancea

1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTATA: Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, Filiala Teritoriala de I.F.Buzau-Moldova Sud

1.3.ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

1.4. SURSA DE FINANTARE: Bugetul de stat, alte venituri

2. AMPLASAMENT :

Statia de pompare –desecare SPE4 este amplasata in sudul judetului Vrancea la intrarea in satul Tataru. Accesul se face din drumul national DN23B

3. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE:

Statia de pompare SPE4 cu cele sase agregate de pompare de tip DV 5-47 cu un debit de 0,90mc/s/agregat asigura evacuarea apei in emisar, respectiv riul Ramnicul Sarat, prin intermediul a trei conducte de refulare cu o lungime de 130m si diametrul 1200mm.Pompele sunt actionate de motoare de 110kw cu o rotatie de 1000 rot/min.

Apa in exces provenita din precipitatii sau din panza freatica este colectata si condusa la statia de pompare prin intermediul canalului CC2. Agregatele de pompare au o vechime de 40 ani, iar ultima reparatie s-a facut in anul 2005 pentru a se asigura functionarea a 50% din capacitatea statiei. Neexistand evacuare gravitationala s-a impus folosirea agregatelor perioade de timp mai mari, fapt care a dus la uzura si defectarea acestora. Datorita excesului de umiditate inregistrat in ultima perioada se impune repararea a trei agregate pentru a se asigura functionarea a 50% din capacitatea statiei, evitandu-se inundarea localitatilor de pe teritoriul UAT Maicanesti. Suprafata deservita este de 3902 ha.

4.LUCRARI PROPUSE A SE EXECUTA

1. Repararea aregatelor de pompare DV5-47 – 3 bucati , respectiv Agr. 4 , Agr. 6 si Agr. 2
2. Reparat clapet Dn 600 mm, buc. 6
3. Reparat reductie asimetrica Dn600 la Dn 500mm

Lucrarile constau in inlocuirea tuturor reperelor uzate.

4. Durata de executie : 60 zile

5.CONDITII IMPUSE EXECUTANTULUI

5.1. Executantul va face dovada ca este apt pentru a desfasura activitati de reparatii si fabricatie repera

5.2 Piesele de schimb, materialele vor fi numai de origine, agreate de producatorul pompelor si se vor schimba numai cu acordul beneficiarului dupa constatarea in unitatea de reparatii.

5.3.Constatarile defectiunilor se vor face numai in prezenta beneficiarului, iar devizul de lucrari va cuprinde valoarea manoperei si separat valoarea pieselor si materialelor.

5.4.Executantul va asigura demontarea, transportul, repararea, montarea pe pozitie si punerea in functiune.

5.5.Dupa punerea in functiune va efectua probe si verificari in prezenta reprezentantilor beneficiarului.

5.6.Pe toata durata efectuarii reparatiilor la cele trei pompe ,executantul va permite accesul delegatului beneficiarului la locul unde se efectueaza lucrarea .

5.7.Termenul de garantie pentru lucrarile de reparatii este de 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5.8.Cu ocazia efectuarii reparatiei ,executantul constata si starea generala a celorlaltor componente si subansamble care concura la buna functionare a pompelor.

5.9.Executantul este responsabil pentru calitatea materialelor folosite la executarea lucrarilor de reparatii si de folosirea corecta si conforma a tehnologiei de executie a lucrarilor de reparatii pentru cele trei pompe.

5.10.Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil si sa le deruleze conform graficului de executie.

5.11.Factura emisa de executant va fi insotita de urmatoarele documente:

- a) fisa de constatare tehnica pentru fiecare pompa tip DV 5-47 care va cuprinde lista cu toate reperatele uzate, defecte si care trebuie inlocuite sau reconditionate.
- b) devizul de reparatii care va contine manopera si lista cu preturile reperelor inlocuite.

Acesta va fi analizat si semnat de beneficiar si va constitui oferta financiara care va ramine ferma pe toata durata contractului.

Executantul va prezenta documentele privind eligibilitatea conform celor prevazute in Legea 98/2016.

Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.


Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. acolo unde este cazul.

Executantul cu statut de I.M.M. beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de garantia de buna executie.

Documente care dovedesc respectarea standardelor de asigurare a calitatii SREN ISO 9001: 2008 sau echivalent.

SEF SERVICIU P.E.P,

Ing. Elena Cernevschi



CONSILIER P.E.P.

Ing. Georgian Balan



A.N.I.F.
Filiala teritorială de îmbunătățiri funciare
Buzău Moldova-Sud

2016-SITUATII DE URGENTA TRIM.IV
107-AMENAJARE DESECARE-DRENAJ NAMOLOASA-MAXINENI

A N T E M A S U R A T O A R E
REPARAREA AGREGATELOR DE POMPARE-SPE4 MAICANESTI
-NAMOLOASA-MAXINENI

001 - REPARAT POMPE VERTICALE DV5-47 CU MOTOR DE 110Kw BUC. 3
002 - REPARAT CLAPET RETINERE Dn=600 mm BUC. 6
003 - REPARAT REDUCTIE ASIMETRICA Dn=600 mm LA Dn=500 mm BUC. 3

Consilier P.E.P.,
ing. Georgian Bălan



Șef serviciu P.E.P.,
ing. Elena Cernevschi

