



Nr.865..din 24.11.2017

## CAIET DE SARCINI

Denumirea achizitiei: Procurarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice în condensatie 35KW (cu posibilitate a produce și apă caldă menajeră) la sediul ANIF UA CAREI, Str. Caplenilor nr.2, jud. SATU MARE

Cod CPV: 39715210-2 Echipament de încălzire centrală.

Faza: Caiet de sarcini pentru procurarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice pe gaz în condensatie 35 KW. Care produce și apă menajeră

Autoritatea contractantă/beneficiar: ANIF BUCUREȘTI / ANIF Filiala Someș Cris UA CAREI, Loc. Carei, Str. Caplenilor, nr. 2, Jud. Satu Mare

Surse de finanțare: Bugetul de stat

### Capitolul I. GENERALITATI

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luată în considerare.

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect procurarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice pe gaz în condensatie 35 KW la sediul ANIF UA CAREI.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat, este „pretul cel mai scăzut”.

### Capitolul II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie procurarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice în condensatie 35KW.

Obligațiile și răspunderile contractanților conform reglementărilor în vigoare privind procurarea și punerea în funcțiune a centralei termice pe gaz în condensatie 35KW, :

- procurarea centralei termice pe gaz în condensatie 35KW.

- punerea în funcțiune a centralei termice în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare (aviz CNCIR, etc).

**Nota:** Ofertanții vor ține cont că centrala se va amplasa în locul unei centrale existente.

Oferta va cuprinde și lucrările conexe ce sunt necesare pentru punerea în funcțiune, conform anexei.

La final se vor face probele de etansare de verificare definitivă la presiunea instalației de încălzire, finalizat cu întocmirea unui proces verbal de punere în funcțiune.

### Capitolul III. CERINTE SPECIFICE

Se va vizita amplasamentul situat în loc. CAREI, Str. Caplenilor nr.2, Jud. Satu Mare în vederea stabilirii cu exactitate a lucrărilor conexe necesare punerii în funcțiune. Executarea lucrărilor de punere în funcțiune se va realiza cu personal autorizat și specializat. La punerea în funcțiune se completează livretul aparatului unde se consemnează rezultatele analizei efectuate la punerea în funcțiune și se completează autorizarea CNCIR valabilă 2 ani de zile de la punerea în funcțiune.

Punerea în funcțiune a centralei termice :

Punerea în funcțiune a centralelor termice pe gaz este o operațiune care se desfășoară prin intermediul personalului autorizat.

Punerea in functiune a centralelor termice, livretele aparatelor, autorizarea ISCIR, avize, proiecte (daca este cazul) intra in pretul „ procurarea unei centrale termice in condensatie 35KW” .Lucrarile se vor executa in conformitate cu respectarea legislatiei in vigoare si cerintelor legale de securitate si sanatate in munca, prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

#### **Capitolul IV. CERINTELE TEHNICE SI DE CALITATE IMPUSE OFERTANTULUI :**

Sa aiba personal calificat in domeniul lucrarilor de instalatii de incalzire si instalare, montare, reparare si intretinere a centralelor termice pe gaz.

se vor respecta in intregime prevederile documentatiei din caietul de sarcini.

materialele utilizate vor avea certificate de calitate conform standardelor in vigoare emise de fabricantul lor.

- dupa executia lucrarilor se va trece la receptia lucrarilor in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- toate lucrarile se vor executa in prezenta unui reprezentant al beneficiarului.

#### **Capitolul V. CONDITII IMPUSE EXECUTANTULUI**

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari face parte integranta din formularul de oferta.

Dupa desemnarea ofertei castigatoare, lucrarile vor demara in urma semnarii contractului de executie intre parti.

Lucrarile precizate in „lista cuprinzand cantitatile de lucrari” care vor fi oferite nu se pot modifica ca numar de operatiuni si cantitati pe toata perioada de executie a lucrarilor.

#### **Capitolul VI. DURATA CONTRACTULUI**

Durata contractului este de cel mult 20 zile, de la data semnarii. Platile vor fi efectuate in lei, pe baza facturii emise contractant, in termen de 30 zile calendaristice.

#### **Capitolul VII. GARANTII**

Pentru lucrarile de procurare Centrala termica in condensatie 35KW pe gaz producatoare si de apa menajera , punerea in functiune solicitata de beneficiar, termenul de garantie este de 2 ani de zile incepand cu data punerii in functiune a centralei si a instalatiei. In acest termen executantul este obligat la remedierea gratuita a lucrarilor executate , daca deficientele survenite in acest termen au legatura cu obiectul caietului de sarcini si nu sunt cauzate din culpa beneficiarului .

#### **Capitolul VIII. CONDITII IMPUSE PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA SI PROTECTIA MUNCII .**

Contractantul trebuie sa respecte cerintele legale de securitate si sanatate in munca , prevazute de legislatia in vigoare aplicabila , fiind direct responsabil de consecintele nerespectarii acestei legislatii .

**Intocmit de :**

**Ec. Zoltan Carol POP**  
**Director Adj. U.A. CAREI**



LISTA DE MATERIALE ANEXA LA :  
CAIETUL DE SARCINI " LUCRARI DE INSTALARE SI MONTAREA UNEI CENTRALE TERMICE IN  
CONDENSATIE 35KW "

ANIF Filiala Somes Cris , Unitatea de Administrare Carei , Jud. SATU MARE

NR	Denumirea	U.M.	Cant.	Pret unit.	Valoare
1.	CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE 35 KW - Ecran digital - Clasa de eficienta *** - Sistem inteligent de incalzire - Confort sporit de apa calda menajera - Gama larga de modulare - Reglaj automat al puterii de incalzire - Clasa energetica A	buc	1		
2.	ADAPTOR CUPRU 1/2"X18 FE VIEGA	buc	8		
3.	ADAPTOR CUPRU 1"X28 FE VIEGA	buc	12		
4.	TERMOSTAT SALUS 91FLR WIFI	buc	1		
5.	TEAVA NG GAZ 3/4"	ML	3		
6.	COT NG A 4 3/4"	buc	5		
7.	ROBINET BILA GAZ 3/4" FII	buc	1		
8.	RACORD GAZ INOX 3/4"	buc	1		
9.	OLANDEZ ALAMA 1/2"	buc	2		
10.	OLANDEZ ALAMA 1"	buc	2		
11.	FILTRU Y 1"	buc	1		



12.	FILTRU Y 1/2"	buc	1
13.	COT ALAMA 1" FIE	buc	3
14.	COT ALAMA 1/2" FIE	buc	3
15.	ROBINET BILA 1/2" FII	buc	1
16.	ROBINET BILA 1/2" FIE	buc	2
17.	ROBINET BILA 1" FII	buc	1
18.	ROBINET BILA 1" FIE	buc	2
19.	ROBINET GOLIRE 1/2"	buc	1
20.	TEAVA CUPRU FEINROHREN 28x1	ML	12
21.	TEAVA CUPRU FEINROHREN 18x0,7	ML	36
22.	COT CUPRU 28 / 90 II	buc	16
23.	COT CUPRU 28 / 90 IE	buc	4
24.	COT CUPRU 18 / 90 II	buc	36
25.	COT CUPRU 18 / 90 IE	buc	6
26.	COT CUPRU 18 / 45 II	buc	6
27.	COT CUPRU 18 / 45 IE	buc	6
28.	BUTELIE GAZ	buc	2
29.	PASTA DECAPANTA ROTHENBERGER 250	buc	2
30.	ALIAJ ROTHENBERGER 250GR	buc	2
31.	BURETE CURATIRE CUPRU	buc	4
32.	BANDA TEFLON GRIFON	buc	15
33.	SNUR ETANSARE FILET LOCTITE 150	buc	1

